

# 农作物病虫害情报

第九期

英德市农业农村局

2022-9-1

TEL:0763-2221592

## 当前晚稻病虫害发生与防治意见

目前我市晚稻正处于孕穗期。据本单位8月份在大站、望埠等地监测，第四代二化螟盛发期为8月18日-9月1日，螟蛾高峰期在8月27-29日，螟卵盛孵期在8月28日-9月11日，高峰期在9月5-7日；纹枯病丛率5-10%，病株率2-5%。预计第四代二化螟中等偏重发生，发生面积14万亩次；纹枯病中等偏轻发生，发生面积26万亩。

防治意见：

1、当前是强对流降雨多发季节，高温、高湿、多雨的天气有利于水稻病虫害的发生。各镇（街）农业技术推广中心农业组要加强田间调查，根据当地实际情况指导好病虫害的防治。

2、防治时间：9月3-6日。

3、防治对象：主治二化螟，兼治纹枯病。

4、防治药剂：

防治二化螟：可选用苏云金杆菌、金龟子绿僵菌CQMa421、印楝素等生物农药或氯虫苯甲酰胺、甲氧虫酰肼等化学农药进行防治。

防治纹枯病：可选用井冈霉素、纹霉清等药剂。