



注:1 墙厚除标注外,外墙、梯间墙、分户墙为200墙,其余均为100墙。

2 阳台及花园阳台排水坡向地漏方向,坡度为2%,落水管和排污管如与水图不符一律以水图为准。

3 未注明排水坡度为1%,给排水预留管及孔洞具体详水施图。

4 空调机预留洞,洞径 $\phi 60$,洞顶平整底,剪力墙以相同方法做。

5 轴线处、女儿墙转角处均设构造柱,且间距不大于4000mm。女儿墙压顶配筋:2 $\phi 10$ 通长。

6 卫生间、阳台标高均为H-0.050,厨房标高为H-0.020。

7 平面图未标注尺寸的门窗均为居中安装,除注明外,门净宽为120。

8 所有低于900的窗台都要加防护栏杆。详11ZJ401。

二~三层平面图 1:100

本层建筑面积:84.93m²

会签栏

总图		电气	
建筑		给排水	
结构		暖通	

本图未加盖设计专用章无效



万禹工程设计有限公司

建筑行业(建筑工程)甲级
风景园林工程设计专项乙级
市政行业道路工程丙级
市政行业排水工程丙级

职责	姓名	签署
项目负责人	梁嘉樑	梁嘉樑
专业负责	龚正华	龚正华
审定	梁嘉樑	梁嘉樑
审核	梁嘉樑	梁嘉樑
校对	冷进伟	冷进伟
设计	龚正华	龚正华

建设单位	阮桥养
项目名称	阮桥养住宅楼
子项名称	
图名	二~三层平面图

日期	2022.06	设计号	WY-2022YDA-020
设计阶段	报建图		
版次	第一版		
专业	建筑		
图号	JS-05		