








- 注:1 墙厚除标注外,外墙、梯间墙、分户墙为200墙,其余均为100墙。  
2 阳台及花园阳台排水坡向地漏方向,坡度为2%,落水管和排污管如与水图不符一律以水图为准。  
3 未注明排水坡度为1%,给排水预留管及孔洞具体详水施图。  
4 空调机预留洞,洞径 $\phi 60$ ,洞顶平整底,剪力墙以相同方法做。  
5 轴线处、女儿墙转角处均设构造柱,且间距不大于4000mm。女儿墙压顶配筋:2 $\phi 10$ 通长。  
6 卫生间、阳台标高均为H-0.050,厨房标高为H-0.020。  
7 平面图未标注尺寸的门窗均为居中安装;除注明外,门净宽为120。  
8 所有低于900的露台都要加防护栏杆。详11ZJ401。

屋面层平面图 1:100

本层建筑面积: 12.75m<sup>2</sup>

会签栏			
总 图		电 气	
建 筑		给排水	
结 构		暖 通	
本图未加盖设计专用章无效			
<div></div> <div>万禹工程设计有限公司</div> <div>建筑行业（建筑工程）甲级 风景园林工程设计专项乙级 市政行业道路工程丙级 市政行业排水工程丙级</div>			
职 责	姓 名	签 署	
项目负责人	梁嘉樑		
专业负责	龚正华		
审 定	梁嘉樑		
审 核	梁嘉樑		
校 对	冷进伟		
设 计	龚正华		
建设单位	阮桥养		
项目名称	阮桥养住宅楼		
子项名称			
图 名	屋面层平面图		
日 期	2022.06	设计号	WY-2022YDA-020
设计阶段	报建图		
版 次	第一版		
专 业	建 筑		
图 号	JS-06		