

清环英德审〔2023〕44号

关于英德济世医院建设项目环境影响 报告表的批复

英德济世医院：

你院报批的《英德济世医院建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）及相关材料收悉。经研究，批复如下：

一、英德济世医院建设项目位于英德市浚洸镇人民东路52号（中心位置地理坐标为东经113° 7′ 28.853″，北纬24° 15′ 47.753″），项目占地面积397.31平方米，总投资300万元，其中环保投资30万元，拟设置床位35张，医院建成后预计门诊人数为20100人次/年（67人次/天）。

二、根据报告表评价结论，在全面落实报告表提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下，项目按照报告表所列性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从生态环境角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）加强施工期环境管理，合理安排施工时间，施工噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），颗粒物无组织排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控点浓度限值。

（二）采用先进的生产工艺和设备，采取有效的污染防治措施，按照“节能、降耗、增效”的原则，确保项目达到国内清洁生产先进水平要求。

（三）严格落实水污染防治措施。按照“清污分流、雨污分流、分质处理、循环用水”的原则。项目综合废水（包括住院病房废水、门诊废水、洗衣废水和生活污水）经三级化粪池预处理后，再经自建的废水处理站（采用“调节池+A/O 生物接触氧化+沉淀+二氧化氯消毒”工艺）处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 2 预处理标准要求后，通过市政污水管网排至滘沘镇污水处理厂进一步处理。

合理划分防渗区域，并采取严格的防渗措施，防止污染土壤、地下水环境。为防范环境风险，项目需设置一个 10 立方米事故应急池。

（四）污水处理站臭气（硫化氢、氨、氯气、甲烷及臭气浓度）无组织排放执行《医疗机构水污染物排放标准》

(GB18466-2005) 中表 3 废水处理站周边大气污染物最高允许浓度标准限值要求，项目场界臭气（硫化氢、氨及臭气浓度）无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 恶臭污染物厂界标准值新扩改建二级标准，氯气执行《大气污染物排放限值》（DB44 /27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值要求。

（五）严格落实噪声污染防治措施。确保南面厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 4 类声功能区排放限值，其它方位厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 2 类声功能区排放限值要求。

（六）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。按照分类收集和综合利用的原则，落实固体废物的综合利用和处理处置措施，防止造成二次污染。本项目产生的固体废物分类分质回收，危险废物统一交由有资质单位处理，医疗废物严格按照《医疗废物管理条例》进行收集、贮存和处置，收集须采用防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器，并设置有明显的警示标识和警示说明。

危险废物、一般工业固废在厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）以及《关于发布〈一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准〉（GB18599-2001）等 3 项国家污染物控制标准修改单的公告》（环境保护部公告 2013 年第 36 号）的要求。

（七）在项目施工和运营过程中，建立畅通的公众参与平台，

及时解决公众合理的环境诉求。定期发布企业环境信息，并主动接受社会监督。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、本报告表经批准后，严格按照批准的内容实施建设，建设项目的性质、规模、地点、生产工艺或者环境保护措施发生重大变动，须重新申报，经有审批权的生态环境部门审批（核）同意后方可实施。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

六、项目完成工程建设达到投产前，应提前 60 天申请办理相应排污许可手续，依法持证排污。

七、本批复仅是对项目建设的生态环境管理规定，你公司项目还应依法办理其他相关手续，确保依法依规开展建设。

清远市生态环境局

2023 年 10 月 12 日

抄送：浛洸镇人民政府，市发展和改革局、市工业和信息化局、市卫生健康局，广东汇恒环保科技发展有限公司。

清远市生态环境局英德分局

2023 年 10 月 12 日印发

共印 6 份
