清远市生态环境局英德分局2024年上半年审核环评编制质量统计情况

为推动英德市环评文件编制质量提升，更好服务经济高质量发展，清远市生态环境局英德分局对2024年上半年报本级权限审批的建设项目环评文件开展质量审核，现将审核的主要问题、修改次数等基本情况进行反馈。

2024年上半年，英德分局共受理25个建设项目，其中环境影响报告表24个、环境影响报告书1个，上述环评报告文件分别由16个环评编制单位编制。我们通过对环境影响报告书（表）的技术审核来判断环境影响评价文件的质量，审核内容主要包括：环评文件是否符合法律法规、标准和技术规范等规定，以及环评文件的基础资料是否详实，内容是否存在重大缺陷、遗漏或者虚假，环境影响评价标准是否正确，结论是否可行、合理，同时考虑环评文件编制规范性等进行评判。

附表：2024年上半年环境影响评价文件编制质量统计情况

附表

2024年上半年环境影响评价文件编制质量统计情况

序号	环评单位	项目名称	修改次数	报告编制质量中存在的主要问题
1	广东环科技术咨询有限公司	广东华电清远英德英红星光“农光、渔光互补”光伏发电项目	1	无
2	四川省核工业辐射测试防护院（四川省核应急技术支持中心）	清远110千伏大唐广东英德九龙农光互补光伏电站项目接入系统工程	1	无
		清远220千伏英西输变电工程	1	报告表中误把《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）当作《声环境质量标准》（GB3096-2008）使用，标准适用错误。
3	广东德宝环境技术研究有限公司	广东吉合盛新材料科技有限公司新建年产水性树脂10000吨/年、水性涂料5000吨/年、马来酸酯5000吨/年建设项目*	1	报告书中缺少全厂VOCs平衡图。

序号	环评单位	项目名称	修改次数	报告编制质量中存在的主要问题
4	广州怀信环境技术有限公司	英德市金龙铸造有限责任公司年产 20 万吨干混砂浆变更项目	1	无
		英德市望埠镇泽兴建材经营部年加工破碎石灰岩矿 10 万吨改建项目	1	无
		英德市粤华水泥有限责任公司车间设备节能、降耗技术改造项目	1	无
		恒森园（英德）食品有限公司年产 3000 吨棉花糖	1	报告表中缺少有机废气排放标准。这个项目原辅料中有麦芽糖浆、明胶等有机物，在生产过程中，会有一定量的有机废气产生，报告表遗漏了《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB 44/2367-2022）。
		广东秉润科技有限公司年产汽车喷油咀 100 万支、汽车高压油泵 30 万个、汽车传感器 100 万只	1	报告表中缺少焊锡废气标准，项目的原辅料中有锡丝，用于焊接，焊接过程中有锡机器化合物排放，按广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001），应执行相应的排放标准。

序号	环评单位	项目名称	修改次数	报告编制质量中存在的主要问题
5	清远市共创环保工程技术有限公司	广东德天五金塑料制造有限公司年产蒸笼盖 150 万件、量杯 150 万件、大齿轮 150 万件建设项目	1	无
		英德市石灰铺镇卫生院变更项目	1	报告表中污泥识别错误，消毒后的污泥应属一般固废，非危险废物。根据广东省生态环境厅的相关答复“医疗废物废水处理污泥，若具有感染性，应按感染性废物管理，代码 831-001-01，若排除感染性或经处置后消除感染性，不建议按危险废物进行管理。”本项目的污泥是经过石灰消毒的，根据这个回复，是不按危险废物处置的。
6	广州中运环保科技有限公司	广东省英德市下石太镇洋坑矿区建筑用花岗岩矿开发项目	1	项目为生态型，土石方开挖量大，缺少土石方平衡，生态影响因素分析不完整，属于不符合《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）“4.2.2 生态影响因素分析”情形。
7	尚清环保有限公司	广东绿宸生物科技有限公司年产 2500 吨化妆品建设项目	1	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（试行），“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边 5 千米范围内近 3 年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向 1 个点位补充不少于 3 天的监测数据”。该项目有粉尘排放，但缺少 TSP 监测（调查）数据。
8	广东粤扬环保科技有限公司	英德市创智新材料科技有限公司年产 1000 吨导电浆料、1000 吨化学品助剂、7000 吨洗净剂项目	2	报告表中编写定位含糊不清，且未将本项目与原项目已有的公共工程的依托关系理清楚。

序号	环评单位	项目名称	修改次数	报告编制质量中存在的主要问题
9	广州市杰人环保科技有限公司	英德市合信沥青混凝土有限公司新增3个50立方米沥青储罐项目	2	沥青臭味很大，但报告表缺少臭气排放标准，也缺少恶臭影响分析，属于污染源分析漏项。
10	清远市恒星环保工程有限公司	英德市荣达实业有限公司年产685万双鞋改扩建项目	2	报告表中缺少应急池设置，且与周围敏感点距离错误，与实际不符。项目涉及到很多有异味的化学品（如防水胶、白乳胶、染料等），缺少臭气标准及影响分析。
		英德市西洲气体有限公司年产甲烷100吨、乙烷100吨、一氧化氮10吨、年充装氧化亚氮2000吨、丁烷1000吨扩建项目	2	报告表中环境风险未考虑整个厂区，风险评价等级错误。该项目经过多次扩建，而这个报告表评价环境风险时，只考虑了扩建项目本身，没有考虑全厂，以至于环境风险物质识别不全，环境风险评价等级错误（降级了），不符合《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）“环境单元”的解释中的要求。
11	广东森信环保科技发展有限公司	英德市观音山隧道拓宽工程	2	报告表中现状噪声监测资料不全，《声环境质量标准》（GB3096-2008）要求避开节假日和非正常工作日，而该项目环评监测的时候不符合这个要求。

序号	环评单位	项目名称	修改次数	报告编制质量中存在的主要问题
		英德市华宾涂料有限公司生产车间二改扩建项目	3	报告表中排污系数错误，按《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》，水性工业涂料 VOCs 产污系数为 2kg/t，非 1kg/t，污染源计算错误。项目扩建前，是有锅炉的，扩建后取消了锅炉，但报告表未描述这个变化，且报告表中未交代“以新带老”的内容。
12	广州成达生态环境技术有限公司	英德市鑫荣机械配件有限公司年铸造 5 万吨机械配件变更项目	3	项目进行过多次变动，包括技改、扩建等，厂房较多，报告表描述时，把部分厂房编号搞错，以至于设备、排气筒的位置错误，与实际有出入，报告表编制思路较混乱。
13	清远市南清环保有限公司	清远慧谷新材料研发中心项目	3	这个公司原生产丙烯酸/酯单体、树脂、涂料、金属板材、功能膜材、无机粉料/浆料，该研发中心应为扩建，报告表判定为新建；实验室面积大，楼层多，研发的品种多，排气筒多，有水性实验室、工业实验室、应用实验室、树脂实验室，排放标准定位不准确，较混乱。

序号	环评单位	项目名称	修改次数	报告编制质量中存在的主要问题
		广东泰伟康电气技术有限公司清远分公司年产电子五金配件358万只、铜软连接24万支、铜母线20万条建设项目	3	报告表中缺少VOCs平衡分析。按《广东省臭氧污染防治（氮氧化物和挥发性有机物协同减排）实施方案（2023-2025年）》，“印刷等行业执行国家和省新发布或修订有关有组织与无组织排放控制要求,有相同大气污染物项目的执行较严格排放限值，污染物项目不同的同时执行国家和省相关污染物排放限值”，印刷标准涉及到国标、地标，印刷废气与其他废气混排，所以排放标准排放标准定位不准确。
14	广州珑昊生态环境技术有限公司	英德市贤盟塑胶工艺品有限公司年产塑料板材1万吨、五金制品100万件、塑胶制品1万件、电子材料1万件、光学产品1万件、通讯设备1万件、电子产品1万件变更项目	3	报告中排放标准定位不准确，有组织排放有机废气有行业标准（《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015））就不用执行综合标准（《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）），而报告表两种标准都有，不符合行业标准的使用范围。且报告表缺少应急管理措施。
15	广州德源环保科技有限公司	德洲包装新技术（广东）有限公司年产1.8亿支塑料软管	3	报告表中《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值，非甲烷总烃排放标准为60mg/m^3，而报告表描述为70mg/m^3，排放标准定位不准确，有降低标准之嫌。

序号	环评单位	项目名称	修改次数	报告编制质量中存在的主要问题
16	广东联应科技有限公司	联益米厂一体化加工厂	3	根据报告表中水环境质量现状监测数据，项目附近河流--美村水水质现状超标，在没有水环境综合整治的方案的情况下，报告表得出项目废水排放美村水可行的结论，属于结论性错误。经评估单位指出其结论性错误后，环评单件又在未调查清楚的周边污水管网建设情况，确定能排入石灰铺污水处理厂的前提下，又直接在报告表中将项目污水排放去向改为可以进石灰铺污水处理厂处理，基础资料明显不实。

注*：上表除第3项“广东吉合盛新材料科技有限公司新建年产水性树脂10000吨/年、水性涂料5000吨/年、马来酸酯5000吨/年建设项目”为报告书外，其余均为报告表。

今后，我局将持续开展建设项目环评文件质量审核统计工作，并将统计的具体情况予以公布，加大环评质量监管力度，将优质的环评编制服务资源配置到市场中去，有效发挥环评制度源头预防作用。

清远市生态环境局英德分局

2024年7月2日