

清环英德审〔2024〕44号

关于北新防水(广东)有限公司扩建改性沥青 生产线、民建涂料项目环境影响 报告表的批复

北新防水(广东)有限公司:

你公司报批的《北新防水(广东)有限公司扩建改性沥青生产线、民建涂料项目环境影响报告表》(以下简称“报告表”)及相关材料收悉。经研究,批复如下:

一、北新防水(广东)有限公司扩建改性沥青生产线、民建涂料项目位于清远华侨工业园新材料基地配套区北新防水(广东)有

限公司用地范围内（中心地理坐标为东经 113° 39′ 17.824″，北纬 24° 12′ 3.686″），扩建项目在原有用地范围内建设，保留原有用地面积 55011.4 平方米不变，总投资 1300 万元，其中环保投资 400 万元。扩建后项目新增 4000 万平方米/年 SBS 改性沥青防水卷材、10000 吨/年聚合物水泥防水涂料、20000 吨/年聚合物水泥防水砂浆。

二、根据报告表评价结论以及技术评估报告结论，在全面落实报告表提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下，项目按照报告表所列性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从生态环境角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）加强施工期环境管理，合理安排施工时间，施工噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011），颗粒物无组织排放执行《大气污染物排放限值》（DB44/27—2001）第二时段无组织排放监控浓度限值。

（二）采用先进的生产工艺和设备，采取有效的污染防治措施，按照“节能、降耗、增效”的原则，确保项目达到国内清洁生产先进水平要求。

（三）严格落实水污染防治措施。按照“清污分流、雨污分流、分质处理、循环用水”的原则。间接循环冷却水全部循环使用，不外排。实验室废水经调节池+隔油池+絮凝沉淀池+厌氧生化+二沉池预处理后石油类达到清远华侨工业园中区污水处理厂进

水标准，其余因子达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中的“表1 水污染物排放限值”直接排放标准后，通过园区污水管网引至清远华侨工业园中区污水处理厂进一步深度处理后达标排放。生活污水经隔油池+三级化粪池预处理后达到《水污染物排放限值》（DB44/ 26—2001）第二时段三级标准与清远华侨工业园中区污水处理厂设计进水水质标准较严者后，通过园区污水管网引至清远华侨工业园中区污水处理厂进一步深度处理后达标排放。

合理划分防渗区域，并采取严格的防渗措施，防止污染土壤、地下水环境。为防范环境风险。

（四）采取有效的废气收集和处理措施。项目各类工艺废气应进行有效收集处理，扩建项目聚合物水泥防水砂浆、聚合物水泥防水涂料废气中颗粒物、NMHC、TVOC有组织排放执行《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB 37824—2019）中的表2 大气污染物特别排放限值；SBS改性沥青防水卷材生产线废气中沥青烟、苯并[a]芘有组织排放执行《大气污染物排放限值》（DB44/27—2001）的第二时段二级标准，NMHC、TVOC有组织排放执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/ 2367—2022）中的表1 挥发性有机物排放限值，燃烧废气（含SO₂、NO_x、颗粒物）有组织排放执行《大气污染物排放限值》（DB44/27—2001）的第二时段二级标准，臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554—93）表2 恶臭污染物排放标准值；产品检测废气中NMHC、TVOC有组织排放执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》

(DB44/ 2367—2022) 中的表 1 挥发性有机物排放限值; 储罐呼吸废气中 NMHC、TVOC、颗粒物有组织排放执行《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》(GB 37824—2019) 中的表 2 大气污染物特别排放限值, NO_x、沥青烟、苯并[a]芘有组织排放执行《大气污染物排放限值》(DB44/27—2001) 的第二时段二级标准, SO₂ 有组织排放执行《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》(GB 37824—2019) 中的表 3 燃烧装置大气污染物排放限值, 臭气浓度有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB 14554—93) 表 2 恶臭污染物排放标准值; 导热油炉燃烧尾气中 SO₂、NO_x、颗粒物执行《锅炉大气污染物排放标准》(DB 44/765-2019) 表 3 规定的大气污染物特别排放限值要求。排气筒高度不低于本项目环评文件建议值。

厂区内 NMHC 无组织排放执行《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》(GB 37824—2019) 表 B.1 厂区内 VOCs 无组织排放限值, 厂界颗粒物、沥青烟、苯并[a]芘无组织排放执行《大气污染物排放限值》(DB44/27—2001) 第二时段无组织排放监控浓度限值, 厂界臭气浓度无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB 14554—93) 表 1 恶臭污染物厂界标准值二级新扩改建限值要求。

(五) 严格落实噪声污染防治措施。厂界噪声确保符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348—2008) 中的 3 类声功能区排放限值要求。

(六) 严格落实固体废物分类处置和综合利用要求。项目产

生的危险废物统一交由有资质单位处理，一般工业固体废物综合利用或委托有相应资质的单位处理处置，生活垃圾交环卫部门统一处理。

项目一般工业固体废物在厂内贮存应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，危险废物控制应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023）中相应要求。

（七）在项目施工和运营过程中，建立畅通的公众参与平台，及时解决公众合理的环境诉求。定期发布企业环境信息，并主动接受社会监督。

三、扩建项目新增挥发性有机废气排放总量控制在 4.1136 吨/年（其中：有组织 2.4196 吨/年，无组织 1.694 吨/年）以内，所需挥发性有机废气排放总量在清远市贝客音涂料有限公司深度治理项目削减量中替代，氮氧化物排放总量控制在 3.278 吨/年以内，所需氮氧化物排放总量在台泥（英德）水泥有限公司（4#水泥生产线）削减量中替代，废水和固体废物不需要设置总量控制指标。

四、按照环境保护部《关于印发〈企事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）〉的通知》（环发[2015]4号）要求，制订并落实有效的环境风险防范措施和应急预案，建立健全环境事故应急体系，并与区域事故应急系统相协调。制订严格的规章制度，加强生产、污染防治设施的管理和维护，减少污染物排放，设置不低于 1446m³足够容积的废水事故应急池，杜绝非正常工况下污染物超标排放造成大气、水环境污染事故，确保环

境安全。

五、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

六、本报告表经批准后，严格按照批准的内容实施建设，建设项目的性质、规模、地点、生产工艺或者环境保护措施发生重大变动，须重新申报，经有审批权的生态环境部门审批（核）同意后方可实施。

七、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

八、项目完成工程建设达到投产前，应提前 60 天申请办理相应排污许可手续，依法持证排污。

九、本批复仅是对项目建设的生态环境管理规定，你公司项目还应依法办理其他相关手续，确保依法依规开展建设。

清远市生态环境局

2024 年 11 月 22 日

抄送：英德市东华镇人民政府，英德市发展和改革局、英德市工业和信息化局、清远英德高新技术产业开发区管理管委会，广东粤扬环保科技有限公司。

清远市生态环境局英德分局

2024 年 11 月 22 日印发

共印 6 份
