

清环广德审〔2024〕7号

关于英德市升辉五金有限公司摩托车油箱边盖 生产线技术改造项目环境影响报告书的批复

英德市升辉五金有限公司：

你公司报批的《英德市升辉五金有限公司摩托车油箱边盖生产线技术改造项目环境影响报告书》（以下简称报告书）收悉。经研究，批复如下：

一、项目位于广清园经济特别合作区广德（英德）产业园启动区 SYA03-05A 地块（即英德市英红镇广东顺德清远（英德）经济合作区启动区 SYA03-05A 地块，启动三纵路南）。本技术改造项目总占地面积 13336 平方米，建成后年产摩托车油箱 80 万个、边盖 50 万对。

二、根据报告书评价结论，在全面落实报告书提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保污染物排放稳定达标且符合

总量控制要求的前提下，项目按照报告书所列的性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从生态环境保护角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）严格落实水污染防治措施。项目生产废水依托现有污水处理设施处理，总磷、锌达到《电镀水污染物排放标准》（DB44-1597-2015）表1非珠三角排放限值的200%，其他指标达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中第二时段三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准的较严者后，通过园区污水管网排入园区集中污水处理厂处理。

（二）采取有效的废气收集和处理措施，减少大气污染物排放。项目油箱喷底漆、面漆和固化废气，边盖喷漆、固化废气，油箱喷清漆和固化废气，分别经喷漆房和烤箱整体抽风换气收集，通过三套“水喷淋+干式过滤+活性炭吸附”装置处理，非甲烷总烃、TVOC、苯系物达到广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1挥发性有机物排放限值，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物达到《关于贯彻落实<工业炉窑大气污染综合治理方案>的实施意见》（粤环函[2019]1112号）国家重点区域工业炉窑治理要求，臭气浓度达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2新扩改建二级标准后，分别通过15米高DA001、DA003、DA004排气筒排放。面包炉天然气属于清洁能源，燃烧废气直接通过8米高DA002排气筒排放。厂区内VOCs无组织排放非甲烷总烃达到《固定污染源挥发性有机物综合排放

标准》（DB44/2367-2022）表 4 标准限值。厂界无组织排放颗粒物达到广东省《大气污染物排放标准》（DB44/27-2001）中第二时段无组织排放监控浓度限值，臭气浓度达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 新扩改建二级标准相应限值。

本扩建项目新增有机废气排放总量应控制在 2.785 吨/年以内，从广东戴卡旭汽车零部件有限公司挥发性有机物污染综合整治(一企一方案)中进行替代；新增氮氧化物排放量应控制在 0.799 吨/年，在台泥（英德）水泥有限公司（4#水泥生产线）削减量中替代。

（三）严格落实噪声污染防治措施。优先选用低噪声设备，对主要噪声源采取隔声、减振等措施，确保项目运营期间厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类限值要求。

（四）严格落实固体废物分类处置措施。项目生产过程中产生的危险废物须送有资质的单位处理处置；一般工业固废处置应立足于回收利用。生活垃圾交由环卫部门统一清运、处置。

项目一般工业固体废物在厂内贮存应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，项目危险废物控制应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相应要求。

（五）完善并落实有效的环境风险防范措施，建立健全环境事故应急体系。健全环境管理制度，加强污染防治设施的运行管理和维护，杜绝事故性排放。

（六）落实施工期废水、扬尘、固废污染防治措施，采取有效措施防止施工噪声扰民。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当依法重新报批建设项目环境影响评价文件。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并依法办理排污许可手续。项目建成运行后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。

2024 年 10 月 8 日

抄送：清远市生态环境局英德分局，广东中正环科技发展有限公司。

广清经济特别经济合作区广德（英德）产业园管理委员会 2024 年 10 月 8 日印发
