

建筑  
architectural  
structure

给排水  
water supply & drainage

电气  
electrical engineering

暖通  
air condition & ventilation

工艺  
technical

1-1剖面图 1:100

变更—建02

1. 梁光勇住宅楼女儿墙高度1.50米改为1.25米。  
建筑高度由18.77米修改为18.42米。

变更—建01

1. 梁光勇住宅楼内墙填充墙砌体(保留5层B—C轴交3—4轴卫生间和一个厨房)、电梯安装,内部装修不作为竣工验收必要项,待后续建设单位根据自身情况并经过设计单位协商更改后再进行砌筑、安装和施工。

2. 阳台金属栏杆修改为砖砌栏杆。做法详中南标20ZJ411第7页大样1和第37页大样1和第52页大样1。  
砖砌栏杆按开间设构造柱,最小截面尺寸120x120(mm),内配4φ12钢筋。箍筋为中6@150。主筋上部伸入压顶,下部伸入结构板150mm。构造柱采用C25混凝土现浇。洞口宽度>1000mm两侧应设置构造柱,阳台转角处必须设置构造柱;开间尺寸>3900mm时,应在中间增设构造柱。

根据《建设工程质量管理条例》(国务院第279号令)第十一条规定,本设计文件未经有关部门审查批准的,不得使用。

设计证书等级 Certificate Grade	甲级	设计证书编号 Certificate Number	A143004506	工程编号 Project No.	2022-YD-02
	建设单位 Client		梁光勇	图别 Category	建施
设计总负责人 Designer In-charge	刘峰	校对 Checked	杨宏军	工程名称 Proj. Name	梁光勇住宅楼
专业负责人 Chief	何金明	审核 Examined	刘峰	图号 Drawing No.	09
设计 Designed	何金明	审定 Approved	刘峰	比例 Scale	1:100
版权所有,不得复制、套用或公开 All rights reserved. Not copied, reproduced, or published.				日期 Date	2025.1