


三层平面图 1:100

本层建筑面积: 136.95m<sup>2</sup>  
本层计容面积: 136.95m<sup>2</sup>

平面图说明:

1. 室内的门垛宽均为100mm或贴柱贴墙, 如有不同, 见图纸标注。
2. 所有窗台高度低于900mm时, 内侧均设防护栏杆净高≥900mm。
3. 所有柱子截面尺寸详结构。
4. 外墙, 分户墙, 及楼梯间分隔墙厚度均为200mm, 内墙厚度为100mm。
5. 户内厨房、卫生间内的设备及家具本图仅为示意, 只预留出电线和上下水位置, 由二次装修时定位及安装。卫生间与厨房器具定位均为二次装修确定。
6. 室内所有外露管道应在灌水试验后, 二次装修包管。
7. 女儿墙泛水详参: 11ZJ201 24

<div></div> <div>广东智铭设计有限公司</div> <div>Guangdong Zhiming Design Co., Ltd.</div>				建设单位		周世考		设计号				
				工程名称		周世考住宅楼		设计阶段		竣工图		
				子项名称				专业		建筑		
审 定	杜少平		项目负责人	聂 红		图名：  三层平面图		图 号		JS- 05		
审 核	聂 红		校 核	张彦志				比 例		1:100	版本	
专业负责人	聂 红		设 计	余世霖				日 期		2025.03		