



总图示意
MASTER PLAN

本施工图应经相关部门审批通过后方可施工,任何单位和个人不得擅自进行修改。
本图版权归青润工程设计有限责任公司所有。

单位资质章
DRAWING SEAL

注册工程师章
REGISTERED ENGINEER WORK PERMIT SEAL

建设单位
CONSTRUCTION UNIT

胡克绍

審 定 A110006/070	逢成青
--------------------	-----

审 核 REVIEWED	鲁会凯
-----------------	-----

项目负责人 PROJECT MANAGER	鲁会凯
--------------------------	-----

专业负责人 鲁会凯

校 对	賈荷璿
-----	-----

设计	赵素苗
----	-----

设计人	赵素芳
绘图	赵素芳

项目名称	胡克
------	----

子项名称

图名 DRAWING TITLE

天面层平面图

设计号 DESIGN NO.	QY2025-001	图别 DRAWING	竣工图
-------------------	------------	---------------	-----

比例	1:100	图号	JS-05
----	-------	----	-------

版本号	1	日期	2025.0
-----	---	----	--------



1. 所有阳台标高均低于楼地面标高30mm,并向地漏方向找1%坡。厨房、卫生间楼地面均低于相邻楼面完成面30mm,(卫生是结构面下沉350mm),并向地漏方向找1%坡。
2. 室内的门垛宽度为100mm或贴柱贴墙,如有不同,见图纸标注。
3. 凡窗台高度低于900mm,均需做防护栏杆。
4. 所有柱子截面尺寸详结施。
5. 外墙、分户墙、及楼梯间分隔墙厚度均为200mm,内墙厚度为100mm。
6. 户内厨房、卫生间内的设备及架台本图仅为示意,只预留出电线和下水位置,由二次装修时定位及安装。
卫生间与厨房器具定位均为二次装修定,卫生间排气扇安装预留孔350×400,顶在每层楼的梁底。
厨房排烟道详见标准图集《住宅复合式垂直集中排烟气系统》GJT007,第4页BPSA-2型,外形尺寸250×320,楼板预留孔洞300×420
7. 外墙做法参《清远市建筑工程质量通病防治措施》外墙做法,要求全面挂金属网,具体见材料设备询价表。

天面层平面图 1:100

本层建筑面积：87.77m²

本层计容面积: 87.77m²