

WJ

WJ

WJ

WJ

万锦建设集团有限公司

WANJIIN CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD

证书编号:A251006694

联系电话:028-86658629

备注

未盖注册章及发行章之图纸, 不能用于施工或其它用途。
1. 本图版权为本设计院拥有, 任何人士未获允许不得翻印。
2. 所有尺寸均以标注为准, 图上量取无效。
3. 图纸上如有遗漏须与负责之工程师共同商议解决。
4. 参看本图时, 请同时结合合同谈判条款及技术说明。
5. 本图以最后更正之版本作实, 其他版本, 自动作废。

图纸升级记录

版本	修改原因	日期
1.000.000	初次设计	

注: 若有更新版本时本图失效

注册师章(REGISTERED ENGINEERING)

姓名: 张崇陵

注册证书号码:

注册印章号码:

版本号	第 1 版	
设计号	202503(WJYD-014)	
设计总负责人	张崇陵	张崇陵
校对	王新钧	王新钧
设计	王海燕	王海燕
专业负责人	王海燕	王海燕
审核	陈强	陈强
审定	王海燕	王海燕

建设单位

李阳信

项目名称

李阳信居住楼

子项名称

子项名称

图名

首层平面图
2-4层平面图

图别	建筑	比例	1:120
日期	2025.03	图号	J-03

首层平面图

首层占地面积: 120.00m² 商业面积: 106.00m²
本层建筑面积: 120.00m²
本层计容面积: 120.00m²
总建筑面积: 482.37m²
总计容面积: 482.37m²

2-4层平面图

本层建筑面积: 114.17*3=342.51m²
本层计容面积: 114.17*3=342.51m²

说明:

- 本工程所有参与人员应严格遵照现行相关法律法规, 做好安全、质控、文明等相关措施, 确保工程施工过程安全文明、产品质量合格。
- 未标明的门垛一律为100, 或贴柱边。
- 墙体厚度除图中注明者外, 外墙、分户墙均为200, 其余均为100; 采用C45专用砂浆砌筑; 墙体在每层离楼面0.2米范围内采用实心轮砌块砌筑。
- 地漏、落水管和排污管如与水施图不符一律以水施图为准。
- 女儿墙、阳台每6m及转角处设200X200构造柱, 构造配筋配12竖筋, 6#200箍筋, 捣C20混凝土。
- 图中D1为空调留孔, 80PVC距楼面2.00m。
- 厨房、卫生间为示意性布置, 详二次装修甲方自理; 厨房、卫生间地面完成面标高为 ± 0.030 , 四周设200高C20素砼反水; 阳台 ± 0.050 ;
- 图中柱位仅为参照, 详见结施图;

图样:

- 表示抽油烟机, 二次装修安装;
- 表示热水器, 二次装修安装;
- 表示烟道(300*400), 或排气管道(250*250);
- 表示洗衣机;
- 表示空调主机;