

清环广德审〔2025〕7号

关于广东梵本生物科技有限公司年产化妆品 3000吨新建项目环境影响报告表的批复

广东梵本生物科技有限公司：

你公司报批的《广东梵本生物科技有限公司年产化妆品 3000 吨新建项目环境影响报告表》（以下简称报告表）收悉。经研究，批复如下：

一、项目位于清远市广清经济特别合作区广德（英德）产业园万洋众创城 D 区 16 栋首层、第二层，占地面积 2306 平方米，建筑面积 4677 平方米。项目规划年产化妆品 3000 吨，其中洗发水 1000 吨、护发素 800 吨、护肤霜 100 吨、爽肤水 100 吨、啫喱水 300 吨、烫发膏 100 吨、染发膏 600 吨。

二、根据报告表评价结论，在全面落实报告表提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保污染物排放稳定达标的前提下

下，项目按照报告表所列的性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从生态环境保护角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）严格落实水污染防治措施。项目生活污水经三级化粪池预处理后和纯水机浓水、反冲洗水、循环冷却系统排污水，达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中第二时段三级标准及园区集中污水处理厂进水水质要求的较严者后，通过污水管网排入园区集中污水处理厂处理。其他生产废水（生产设备清洗废水、塑料瓶清洗废水、车间保洁废水、实验室废水、锅炉排污水和浓水及冷凝水）达到万洋污水预处理站进水水质要求后，委托万洋污水预处理站进行预处理后经市政污水管网排入园区集中污水处理厂处理。

（二）采取有效的废气收集和处理措施，减少大气污染物排放。项目挥发性有机物有组织排放执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1挥发性有机物排放限值中TVOC的排放限值，厂区内无组织排放执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367-2022)表3厂区内VOCs无组织排放限值要求，厂界无组织排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中表2工艺废气大气污染物排放限值第二时段中非甲烷总烃无组织排放监控浓度限值要求。氨气和臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。投料工序产生的粉尘无组织排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中表2

工艺废气大气污染物排放限值二时段中无组织排放监控浓度限值。天然气锅炉废气二氧化硫、氮氧化物、颗粒物排放执行广东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）表3大气污染物特别排放限值，烟气黑度执行表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值。

项目二氧化硫排放总量应控制在0.006吨/年以内；项目氮氧化物排放总量应控制在0.0162吨/年以内，从台泥（英德）水泥有限公司（4#水泥生产线）工业NO_x深度治理中进行替代。项目挥发性有机物排放总量应控制在0.1526吨/年以内。

（三）严格落实噪声污染防治措施。优先选用低噪声设备，对主要噪声源采取隔声、减振等措施，确保项目运营期间厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类限值要求。

（四）严格落实固体废物分类处置措施。项目危险废物须委托有资质的单位处理处置；一般工业固废处置应立足于回收利用。项目一般工业固体废物在厂内贮存应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，项目危险废物控制应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相应要求。

（五）完善并落实有效的环境风险防范措施，建立健全环境事故应急体系。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建

设单位应当依法重新报批建设项目环境影响评价文件。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并依法办理排污许可手续。项目建成运行后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。

2025 年 7 月 7 日

抄送：清远市生态环境局英德分局，广东森信环保科技发展有限公司。

广清经济特别经济合作区广德（英德）产业园管理委员会 2025 年 7 月 7 日印发
