


二、三层平面图 1:100

本层建筑面积:127.43m<sup>2</sup>  
本层计容面积:127.43m<sup>2</sup>

平面图说明:

1. 室内的门垛宽均为100mm或贴柱贴墙,如有不同,见图纸标注。
2. 所有窗台高度低于900mm时,内侧均设防护栏杆净高≥900mm。
3. 所有柱子截面尺寸详结施。
4. 外墙、分户墙、及楼梯间分隔墙厚度均为200mm,内墙厚度为100mm。
5. 户内厨房、卫生间内的设备及案台本图仅为示意,只预留出电线和上下水位置,由二次装修时定位及安装。卫生间与厨房器具定位均为二次装修定。
6. 室内所有外露管道应在灌水试验后,二次装修包管。
7. 女儿墙泛水详参:11ZJ201 (24)

<div><div>广东智铭设计有限公司 Guangdong Zhiming Design Co., Ltd.</div></div>				建设单位		蓝文德		设计号			
				工程名称		蓝文德住宅楼		设计阶段		竣工图	
				子项名称				专 业		建 施	
				图名:				图 号		JS- 04	
审 定		杜少平		项目负责人		聂 红		比 例		1:100 版本 1	
审 核		聂 红		校 核		张彦志		日 期		2024.12	
专业负责人		聂 红		设 计		余世霖					
						二、三层平面图					