







平面图说明:

1. 室内的门垛宽均为100mm或贴柱贴墙,如有不同,见图纸标注。
2. 所有窗台高度低于900mm时,内侧均设防护栏杆净高 ≥ 900 mm。
3. 所有柱子截面尺寸详结施。
4. 外墙,分户墙,及楼梯间分隔墙厚度均为200mm,内墙厚度为100mm。
5. 户内厨房、卫生间内的设备及案台本图仅为示意,只预留出电线和上下水位置,由二次装修时定位及安装。卫生间与厨房器具定位均为二次装修定。
6. 室内所有外露管道应在灌水试验后,二次装修包管。
7. 女儿墙泛水详参:11ZJ201 (24)

四层平面图 1:100

本层建筑面积:52.63m²

本层计容面积:52.63m²

<div></div> <div>广东智铭设计有限公司</div> <div>Guangdong Zhiming Design Co., Ltd.</div>				建设单位		蓝文德		设计号											
				工程名称		蓝文德住宅楼		设计阶段		竣工图									
				子项名称				专 业		建 施									
审 定		杜少平		项目负责人		聂 红		图 号		JS- 05									
审 核		聂 红		校 核		张彦志		图名:		比 例		1:100	版本	1					
专业负责人		聂 红		设 计		余世霖				日 期		2024.12							
														四层平面图					