



屋面层平面图:100

本层建筑面积: 0.00m²
本层计容面积: 0.00m²

- 说明:
1. 未标注门窗按平面图中安装或靠边安装窗宽120。
 2. 外墙、分户墙及楼梯间墙为200墙, 其余均为100墙。
 3. 墙体均3m长设一构造柱, 全楼构造柱大样见结施。
 4. 未配筋大样详见结施图。大样配筋以结施图为准。
 5. 厕所标高+0.050。
 6. 屋面找坡均为建筑找坡。

门窗表

类型	设计编号	洞口尺寸(mm)	数量	图集名称	页次	选用型号	备注
普通门	M0721	700X2100	1				
	M0722	700X2200	1				
	M0922	900X2200	5				
	M1022	1000X2200	3				
	M1222	1200X2200	2				
	M1527	1500X2700	1				
	M3630	3600X3000	2				
普通窗	C0918	900X1800	1				
	C1215	1200X1500	2				
	C1217	1200X1700	1				
	C1218	1200X1800	1				
	C1517	1500X1700	1				
	C1518	1500X1800	2				
	C1817	1800X1700	3				
	C1818	1800X1800	1				

版权所有, 不得复制、套用。
ALL RIGHTS RESERVED, NO COPY, REPRODUCTION



广州世方建筑设计有限公司
GUANGZHOU SHIFANG ARCHITECTS AND ENGINEERS LTD.

建筑行业(建筑工程)甲级; 风景园林工程
设计乙级; 市政行业(道路工程、给水工程、
排水工程、桥梁工程)专业乙级;
证书编号: A244062074

地址: 广州市南沙区进港大道星河东悦汇A栋14楼
邮箱: Email: 6827677@qq.com
电话: Tel: 020-39922677

加盖图章处 STAMP AREA

建设单位 CLIENT

叶永妹

工程名称 PROJECT

叶永妹住宅楼

子项名称 SUB-TITLE

图纸名称 TITLE

屋面层平面图 门窗表

版本 VERSION

版本 REV. NO.	修 订 内 容 DESCRIPTION	修 订 日 期 DATE	修 订 人 REV. BY

审 定 AUTHORIZED BY	张力丹	2025
审 核 CHECKED BY	文峰	2025
项目负责 PROJECT CHIEF	郑伟钦	2025
专业负责 SPECIALIST	郑伟钦	2025
校 对 CHECKED BY	陈齐才	2025
设 计 DESIGN	白松林	2025
绘 图 DRAWN BY	白松林	2025

专业 DISCIPLINE	阶段 STAGES	图号 DRAWING NO.
建筑	报建图	JS-01
比例 SCALE	版本号 VERSION	日期 DATE
1:100	01	2025.08

本工程编号: SP-2025-036