



屋面层平面图:100

本层建筑面积: 0.00m²
本层计容面积: 0.00m²

说明:

1. 未标注门窗按平面图中安装或备注安装梁宽120。
2. 外墙、分户墙及楼梯间墙为200墙, 其余均为100墙。
3. 墙体均3m长设一构造柱, 全墙构造柱大样见结施。
4. 未取箭大样详见结施图。大样取箭以结施图为准。
5. 厕所标高+0.050。
6. 屋面找坡均为建筑找坡。

门窗表

类型	设计编号	洞口尺寸(mm)	数量	图集名称	页次	选用册号	备注
普通门	M0722	700X2200	4				
	M0922	900X2200	4				
	M1222	1200X2200	2				
	M1827	1800X2700	1				
	M3627	3600X2700	1				
普通窗	C1218	1200X1800	1				
	C1817	1800X1700	7				
	C1818	1800X1800	5				

版权所有, 不得复制、套用。
ALL RIGHTS RESERVED, NO COPY, REPRODUCTION



广州世方建筑设计有限公司
GUANGZHOU SHIFANG ARCHITECTS AND ENGINEERS LTD.

建筑行业(建筑工程)甲级; 风景园林工程
设计乙级; 市政行业(道路工程、给水工程、
排水工程、桥梁工程)专业乙级;
证书编号: A244062074

地址: 广州市南沙区进港大道星河东悦汇A栋14楼
邮箱: Email: 6827677@qq.com
电话: Tel: 020-39922677

加盖图章处 STAMP AREA

建设单位 CLIENT

王以妹

工程名称 PROJECT

王以妹住宅楼

子项名称 SUB-TITLE

图纸名称 TITLE

屋面层平面图 门窗表

版本 VERSION

版本	修 订 内 容	修 订 日 期	修 订 人
REV. NO.	DESCRIPTION	DATE	REV. BY

审 定	张力丹	
AUTHORIZED BY		
审 核	王鹏飞	
REVIEWED BY		
项目负责	郑伟钦	
PROJECT CHIEF		
专业负责	郑伟钦	
CHIEF		
校 对	陈齐才	
CHECKED BY		
设 计	白松林	
DESIGN		
绘 图	白松林	
DRAWN BY		

专业	阶段	图号
PROFESSION	DESIGN STAGES	DWG. NO.
建筑	施工图	JS-01
比例	版本号	日期
SCALE	VERSION	DATE
1:100	01	2025.05

本工程编号 SP-2025-014