



本施工图应经相关部门审批通过后方可施工，任何单位和个人不得擅自进行修改。
本图版权归青润工程设计有限责任公司所有。


注册工程师章
REGISTERED ENGINEER 章 PERMIT SEAL

审定 APPROVED	逄成青	逄成青
审核 REVIEWED	鲁会凯	鲁会凯
项目负责人 PROJECT MANAGER	鲁会凯	鲁会凯
专业负责人 CHIEF, ENG.	鲁会凯	鲁会凯
校核 CHECKED	覃荷瑛	覃荷瑛
设计 DESIGNED	赵素英	赵素英
绘图 DESIGNED	赵素英	赵素英

子项名称	PROJECT
------	---------

屋面层平面图
1-1剖面图

设计号 PIDG. NO.	QY2025-005	图别 SUBJECT	建 筑
设计阶段 JOB. STAGE	竣工图	图号 DWG. NO.	JS-05
版本号 VER. NO.	A	日期 DATE	2025. 03



1. 未注明时填筑堤顶100m范围内相应堤岸位置中,未注明的平均层中;
2. 堤岸与堤面地面高程相同且相应室内完成地面高度30mm;
3. 层厚: 土质填土, 同层完成面高度相同且相应室内完成地面高度30mm, 不大于1%的排水坡度填筑地面;
4. 卫生间均填筑400mm(详见注释), 楼层四周填筑时, 应高度不小于200mm的黏土翻土, 卫生间处断开;
5. 图中所有标注尺寸均为净尺寸, 设备标注尺寸详见相应的设备施工图;
6. 本图纸尺寸标注, 定位仅供参考, 具体尺寸以结构图为准; 构造柱位置详见相应的设备施工图;
7. 单片墙体高度不大于5m, 超过部分的高、宽端应设置防倾覆拉结, 且在墙体中部或端部设置构造柱;
8. 凡平面图中尺寸标注未予详细处应参照相应部分图例进行施工。



注: 楼梯栏杆选用: 11ZL401 楼梯扶手选用: 11ZL401
靠墙扶手选用: 11ZL401 楼梯起步选用: 11ZL401

扶手净高不应小于0.9m;楼梯水平段栏杆长度大于0.5m时,其扶手净高不应小于1.05m。楼梯栏杆垂直杆件间净空不应大于0.11m。