

英德市景红矿业有限公司（原英德市石灰铺镇范屋寨建筑用灰岩矿）矿山生态修复与土地复垦工程项目招选施工单位公告

英德市景红矿业有限公司（原英德市石灰铺镇范屋寨建筑用灰岩矿）矿山生态修复与土地复垦工程项目，已完善前期手续，具备施工条件，现我单位公开向社会招选施工单位，现将有关事项公告如下：

一、项目概况

1. 项目名称：英德市景红矿业有限公司（原英德市石灰铺镇范屋寨建筑用灰岩矿）矿山生态修复与土地复垦工程项目。

2. 建设单位：英德市英红镇人民政府。

3. 建设地点：英德市英红镇红卫社区。

4. 施工工期：30天。

5. 建设内容及规模：工程修复面积约155亩，包括土地平整并进行土壤改良约12280平方米、新建涵管约10米，新建排水沟约1125米，配套沉砂池和围栏等，复垦绿化包括种植乔木1530株，种植灌木1530株，种植爬藤1552株等，绿化养护期为3个月。

6. 工程造价：工程预算价约49.52万元，最终结算价以英德市投资审核中心（或第三方有工程造价咨询资质公司）审核价为准。

二、资质要求

1. 具有独立承担民事责任能力的法人；

2. 营业执照内含有建设工程施工等经营范围，或具有建筑工程施工资质；

3. 注册资金人民币 50 万元及以上;
4. 具有独立承担民事责任的能力, 具有良好的商业信誉; 企业或企业法人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
5. 项目不接受以往与本项目发包人有合同、经济纠纷的单位报名; 不接受联合体报名; 不接受镇属干部职工直系亲属或配偶关系人报名。

三、报名时间、地点及方式

1. 报名时间: 2026 年 4 月 3 日至 2026 年 4 月 10 日 8: 30 ~ 12: 00, 14: 30 ~ 17: 30 (节假日除外)。

2. 报名地点: 英红镇人民政府 5 楼 516 办公室, 联系人: 周炽文, 联系电话: 0763-2501727。

3. 报名方式及报名需提交的资料: 采用现场报名的方式, 符合资格的报名单位应携带营业执照、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书 (原件及复印件加盖公章)。

四、报名截止时间、评选时间及地点:

1. 报名截止时间: 2026 年 4 月 10 日 17: 30 (北京时间), 逾期不予受理。

2. 评选时间及地点: 评选时间另行通知; 英德市英红镇人民政府三楼会议室。

五、本项目由镇经济发展和公共服务办公室工程项目组统计报名信息, 提交镇班子会议讨论确定中选单位。

六、本次公开招选施工活动解释权归英德市英红镇人民政府。

英德市英红镇人民政府

2026 年 4 月 3 日



表 3-1

工程施工费预算表

项目名称: 英德市景红矿业有限公司 (原英德市石灰铺镇范屋寨建筑用灰岩矿) 矿山生态修复与土地

金额单位: 元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
一		土地平整工程				455015.88
1		废石方清理 (场内运距0~0.5km)	m ³	6141.00	23.27	142886.95
	20282换	1m ³ 挖掘机装自卸汽车运石渣 运距0~0.5km~ 自卸汽车 5t	100m ³	61.41	2326.77	142886.95
2		拆除废弃建筑物 (场内运距0~0.5km)	m ³	16.18	115.21	1864.12
	30073	砌体拆除 水泥浆砌砖	100m ³	0.16	9180.14	1487.18
	20282换	1m ³ 挖掘机装自卸汽车运石渣 运距0~0.5km~ 自卸汽车 5t	100m ³	0.16	2326.77	376.94
3		土地平整	m ²	12282.00	1.49	18346.85
	10330	平地机平 一般平土	100m ²	122.82	149.38	18346.85
4		覆种植土 (外购土运距18.6km)	m ³	6141.00	47.54	291917.96
	10229换	1m ³ 挖掘机挖装自卸汽车运土 运距9~10km~ 自卸汽车5T 一、二类土	100m ³		2995.94	
	BY01193*8. 6换	挖掘机挖装土自卸汽车运输 3m ³ 挖掘机 运距 >10km≤30km 每增运1km~自卸汽车 载重量 12t 单价*8.6	100m ³		1092.59	
	10345	履带拖拉机压实 土料 干密度≤1.7t/m ³	100m ³ 实方	61.41	754.53	46335.69
		表土检测费用	次		3000.00	
	Y01180换	挖掘机挖装土自卸汽车运输 1m ³ 挖掘机 运距 4km~自卸汽车 载重量10t	100m ³	61.41	1877.64	115305.87
	BY01181换	挖掘机挖装土自卸汽车运输 1m ³ 挖掘机 运距 >10km≤30km 每增运1km~自卸汽车 载重量 10t	100m ³	552.69	124.78	68964.66
	Y01181换	挖掘机挖装土自卸汽车运输 1m ³ 挖掘机 运距 >4km≤10km 每增运1km~自卸汽车 载重量10t	100m ³	368.46	166.40	61311.74
二		土壤改良工程				924.95
5		撒播有机肥	公顷	1.23	753.09	924.95
	10043换	撒播有机肥	公顷		2395.81	
	Y09154换	全面整地 机械施工 土类级别 I~II类土	hm ²	1.23	753.22	924.95

填表说明: 1. 表中(6)=(4)×(5);

2. (5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费预算表

项目名称:英德市景红矿业有限公司(原英德市石灰铺镇范屋寨建筑用灰岩矿)矿山生态修复与土地

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
三		灌溉与排水工程				9004.57
6		新修涵管	m	8.00	241.78	1934.21
	10364换	小型挖掘机挖沟渠土方 I、II类土	100m ³		618.29	
	10203换	挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机 油动斗容0.5m ³	100m ³	0.15	267.03	41.12
	10333	建筑物土方回填 人工夯实	100m ³		2512.93	
	10334	建筑物土方回填 机械夯实	100m ³	0.13	1674.00	219.29
	30002	碎石垫层	100m ³	0.01	17970.32	179.70
	50111换	平段混凝土管安装 直径600mm以内~换:砌筑砂浆M5 水泥32.5#32.5	10m	0.80	1867.63	1494.10
7		新修排水沟	m	1127.00	5.69	6409.79
	10364	小型挖掘机挖沟渠土方 I、II类土	100m ³		618.29	
	10203换	挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机 油动斗容0.5m ³	100m ³	2.52	267.03	673.98
	10331	原土夯实	100m ²	14.20	403.93	5735.81
8		沉砂池	座	1.00	660.57	660.57
	10364	小型挖掘机挖沟渠土方 I、II类土	100m ³		618.29	
	10203换	挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机 油动斗容0.5m ³	100m ³	0.04	267.03	11.75
	10331	原土夯实	100m ²	0.02	403.93	9.29
	10332	建筑物土方回填 松填不夯实	100m ³	0.02	462.39	9.71
	40005换	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.552级配#32.5	100m ³	0.00	39053.40	78.11
	40182	双胶轮车混凝土 运距80~100m	100m ³		866.36	
	40175	双胶轮车混凝土 运距0~10m	100m ³	0.00	450.51	0.90
	40160	0.4m ³ 搅拌机拌制混凝土	100m ³		3366.27	

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费预算表

项目名称:英德市景红矿业有限公司(原英德市石灰铺镇范屋寨建筑用灰岩矿)矿山生态修复与土地

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	40161	0.8m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.00	2351.61	4.70
	30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M7.5 水泥32.5#32.5 换:石屑粉水泥砖	100m3	0.01	36478.27	437.74
	30065换	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M7.5 水泥32.5#32.5	100m2	0.01	1146.04	13.75
	30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M7.5 水泥32.5#32.5	100m2	0.04	1336.05	50.77
	40041换	生物通道换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.52级配#32.5	100m3	0.00	41052.35	41.05
	40182	双胶轮车混凝土 运距80~100m	100m3		866.36	
	40175	双胶轮车混凝土 运距0~10m	100m3	0.00	450.51	0.45
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3		3366.27	
	40161	0.8m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.00	2351.61	2.35
四		农田防护与生态环境保护工程				25111.31
9		种植乔木-细叶榕树苗	株	510.00	9.28	4731.93
	90001换	栽植乔木(带土球20cm以内)~换:细叶榕苗高80cm以上 胸径4cm以内	100株		925.45	
	Y09044换	栽植乔木 裸根 胸径 4cm~换:细叶榕苗高80cm以上 胸径4cm以内	100株	5.10	927.83	4731.93
		种植乔木-马占相思树苗		510.00	5.15	2625.58
	90001换	栽植乔木(带土球20cm以内)~换:马占相思苗高80cm以上 胸径1-2cm以内	100株		528.43	
	Y09044换	栽植乔木 裸根 胸径 4cm~换:马占相思苗高80cm以上 胸径1-2cm以内	100株	5.10	514.82	2625.58
		种植乔木-松树树苗		510.00	5.48	2792.81
	90001换	栽植乔木(带土球20cm以内)~换:松树苗高80cm以上 胸径2-4cm以内	100株		559.83	
	Y09044换	栽植乔木 裸根 胸径 4cm~换:松树苗高80cm以上 胸径2-4cm以内	100株	5.10	547.61	2792.81
10		种植灌木-黄金榕	株	765.00	5.11	3908.16
	90013换	栽植灌木(带土球20cm以内)~换:黄金榕40-50cm高 冠幅40-50cm高	100株		585.91	

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费预算表

项目名称: 英德市景红矿业有限公司 (原英德市石灰铺镇范屋寨建筑用灰岩矿) 矿山生态修复与土地

金额单位: 元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Y09054换	栽植灌木 裸根 冠丛高 60cm~换: 黄金榕40-50cm高 冠幅40-50cm	100株	7.65	510.87	3908.16
		种植灌木-鸭脚木		765.00	2.08	1590.05
	90013换	栽植灌木(带土球20cm以内)~换: 鸭脚木40-45cm高 冠幅20-25cm	100株		295.87	
	Y09054换	栽植灌木 裸根 冠丛高 60cm~换: 鸭脚木40-45cm高 冠幅20-25cm	100株	7.65	207.85	1590.05
11		撒播草籽	hm2	1.23	1389.31	1706.35
	90031换	撒播 覆土~换: 狗牙根	hm2		1310.78	
	90030换	撒播 不覆土~换: 狗牙根	hm2	1.23	997.13	1224.48
		无机肥	hm2	1.23	392.40	481.87
	90031换	追肥~换: 无机肥(复合肥)	hm2		861.07	
12		种植爬藤	株	1552.00	5.00	7756.43
	E1-2-91换	栽植藤本植物(主蔓长m) 1以内~换: 无机肥(复合肥)	100株		612.36	
	Y09093换	栽植攀缘植物 藤长 0.5m~换: 葛藤 高度25-30cm 冠幅25-30cm	100株	15.52	499.77	7756.43
五		其他工程				5157.05
13		围栏	m	9.00	573.01	5157.05
	40030换	垫层~换: 纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥 32.5 水灰比0.552级配#32.5	100m3	0.01	41337.77	330.70
	40182	双胶轮车混凝土 运距80~100m	100m3		866.36	
	40175	双胶轮车混凝土 运距0~10m	100m3	0.01	450.51	3.60
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3		3366.27	
	40161	0.8m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.01	2351.61	18.81
	40041换	C20素混凝土配筋基础	100m3	0.02	40817.75	897.99
	40175	双胶轮车混凝土 运距0~10m	100m3	0.02	450.51	10.36

填表说明: 1. 表中(6)=(4)×(5);

2. (5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费预算表

项目名称: 英德市景红矿业有限公司 (原英德市石灰铺镇范屋寨建筑用灰岩矿) 矿山生态修复与土地

金额单位: 元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	40160	0.4m ³ 搅拌机拌制混凝土	100m ³		3366.27	
	40161	0.8m ³ 搅拌机拌制混凝土	100m ³	0.02	2351.61	54.09
	40159	其他机械钢筋制安	t	0.01	5523.12	44.18
	A1-16-108 换	不锈钢栏杆制安 直型~换: 镀锌钢管DN100	100m		36220.37	
	A1-16-108 换	不锈钢栏杆制安 直型~换: 镀锌钢管DN50	100m		18124.26	
		钢围网	m ²		36.74	
		隔离门	m ²		49.00	
	A1-7-167换	钢网围墙~换: 镀锌钢管DN50	10m ²	3.60	1054.81	3797.32
14		地质灾害监测	次			
		地质灾害监测	次		99.57	
15		地形地貌景观监测	次			
		地形地貌景观监测	次		244.97	
16		水土环境监测	次			
		土壤监测	次		3000.00	
		水质监测次数	次		47.57	
六		管护工程				
		乔木管护 (人工养护3个月)	株			
	E1-3-7*3换	乔木保养 人工灌溉 胸径(Φ cm) 6以内~单价*3	100株·月		3650.33	
		灌木养护 (人工养护3个月)	丛			
	E1-3-16*3 换	灌木保养 人工灌溉 冠径(Φ cm) 80以内~单价*3	100丛·月		2049.81	
		爬藤管护 (人工养护3个月)	m			

填表说明: 1. 表中(6)=(4)×(5);

2. (5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费预算表

项目名称: 英德市景红矿业有限公司 (原英德市石灰铺镇范屋寨建筑用灰岩矿) 矿山生态修复与土壤

金额单位: 元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	E1-3-69*3 换	藤本植物保养 机械灌溉 主蔓长(m) 2以内~ 单价*3	100m·月		1456.96	
		草本管护	m2			
	E1-3-97*3 换	喷播植物保养 人工灌溉~单价*3	100m2·月		380.38	
		设备管护	次			
		维护和保养、疏通 (3人)	次		47.57	
总计		—				495213.76

填表说明: 1. 表中(6)=(4)×(5);

2. (5)见表3-2。