



注：1 幕墙除标注外、外墙、楼间墙、分户墙为200厚，其余均为100墙。
2 所有通风有关的房间的门窗由通风专业定，包括通风管的
百叶大小和通风井的进风百叶等（建筑见示意）
3 注明排水坡度为1%，给排水预留管及污水器具排水施工图。
4 空调机预留洞，洞径Φ60，洞面平梁底，剪力墙以相同方法做。
5 线轴处、女儿墙转角处均设构造柱，且间距不大于4000mm。
女儿墙压顶配筋：2Φ10通长。
6 卫生间标高H=0.080，阳台标高为H=0.050。
7 平面图未标注尺寸的门窗均为居中安装，除注明外，门净宽为120。
8 所有低于900的窗台都要加防护栏杆，净1124mm。
9 该建筑内严禁存放易燃易爆和使用A、乙类火灾危险物品的商店、车间和仓库，
以及产生噪声、振动和污染环境危害卫生的车间、车间和附属设施。
10 东西向所有窗设置常闭窗，做法详见：12JJJ03
11 本图中所有预留管穿（除风井外）在层面板板处用相当于楼板耐火极限的不燃材料做防火分隔。

基底面积: 180.00㎡
本层建筑面积: 180.00㎡
本层计容面积: 180.00㎡
本栋总建筑面积: 351.27㎡
本栋总计容面积: 351.27㎡
商业面积: 29.39㎡

本图纸未经报建批复及技术审查,不得用于施工

版权所有，不得复制、套用。
ALL RIGHTS RESERVED, DON'T COPIED, REPRODUCED



广州世方建筑设计有限公司
GUANGZHOU SHIFANG ARCHITECTS AND ENGINEERS LTD

建筑行业(建筑工程)甲级;风景园林工程
设计乙级;市政行业(道路工程、给水工程、
排水工程、桥梁工程)专业乙级;

证书编号: A244062074
NATIONAL DESIGN LICENSE No. A244062074

地址 Add: 广州市南沙区进港大道星河东悦汇A栋14楼
邮箱 E-mail: 6827677@qq.com
电话 Tel: 020-39922677

加盖图章处 STAMP AREA

建设单位 CLIENT

仇志强

工程名称	PROJECT
------	---------

仇志强住宅楼

子项名称	SUB-TITLE
1. 项目概况	1.1 项目背景
2. 项目目标	2.1 项目目标
3. 项目范围	3.1 项目范围
4. 项目组织	4.1 项目组织
5. 项目计划	5.1 项目计划
6. 项目执行	6.1 项目执行
7. 项目监控	7.1 项目监控
8. 项目收尾	8.1 项目收尾

图 纸 名 称	TITLE
---------	-------

版本	REVISION
----	----------

版本 REV. BY	修订内容 DESCRIPTION	修订日期 DATE	修订人 REV. BY
审定 AUTHORIZED BY	张力丹		
审核 AUDITED BY	文峰		
项目负责 PROJECT CHIEF	郑伟钦		
专业负责 CHIEF	郑伟钦		
校核 CHECKED BY	陈齐才		
设计 DESIGN	白松林		
制图 DRAWN BY	白松林		
专业 PROFESSION	给排水工程	图号 DRC NO.	JSC-03
比例 SCALE	1:100	版本号 REV IN DATE	2026.04
工号编号 DRAW. NO.	S-7994-01		