

清环广德审〔2026〕7号

关于广东欧柔萱化妆品有限公司建设项目环境影响报告表的批复

广东欧柔萱化妆品有限公司：

你公司报批的《广东欧柔萱化妆品有限公司建设项目环境影响报告表》（以下简称报告表）收悉。经研究，批复如下：

一、项目位于广东省清远市广清经济特别合作区广德（英德）产业园中南片区万洋众创城K区15-2栋，中心地理位置坐标为：113度22分49.924秒，24度16分46.251秒。本项目为新建项目，占地面积为1150.18平方米，建筑面积为6151平方米，总投资1000万元，其中环保投资20万元。项目建成后年产染烫用品、洗护用品共9000吨，其中洗发水1200吨、护发素1200吨、护肤霜200吨、爽肤水200吨、啫喱水200吨、烫发膏3000吨、染发焗油膏3000吨。

项目劳动定员为 25 人，每天一班，每班 10 小时，夜间不生产，年工作 300 天。员工均不在厂区内食宿。

二、根据报告表评价结论，在全面落实报告表提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保污染物排放稳定达标的前提下，项目按照报告表所列的性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从生态环境保护角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）落实水污染防治措施。项目生产废水（生产设备清洗废水、洗瓶废水、车间拖地废水、实验废水）经自建污水处理站处理达到万洋污水处理站进水水质要求后，引入万洋污水处理站进一步预处理；项目间接冷却水、浓水及反冲洗废水以及员工生活污水，达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中第二时段三级标准与广东顺德清远（英德）经济合作区第一污水处理厂进水水质要求的较严者后，经园区污水管网排入广东顺德清远（英德）经济合作区第一污水处理厂统一处理。

（二）采取有效的废气收集和处理措施，减少大气污染物排放。项目挥发性有机物有组织排放执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表 1 挥发性有机物排放限值中 TVOC 的排放限值，厂区内无组织排放执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367-2022)表 3 厂区内 VOCs 无组织排放限值要求，厂界无组织排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中表 2 工艺

废气大气污染物排放限值第二时段中非甲烷总烃无组织排放监控浓度限值要求。氨气和臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。投料工序产生的粉尘无组织排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中表2工艺废气大气污染物排放限值二时段中无组织排放监控浓度限值。

本项目挥发性有机物排放总量应控制在0.2405吨/年以内。

（三）严格落实噪声污染防治措施。优先选用低噪声设备，采取隔音、减振等噪声防治措施，确保项目厂区各边界处达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类限值要求。

（四）严格落实固体废物分类处置措施。项目运营期产生的生活垃圾经收集后交由环卫部门处理。一般工业固体废物在厂内贮存应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，废包装材料以及纯水机废过滤材料经收集后交由相关单位回收处理。项目危险废物控制应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相应要求，实验废品、废油墨桶、废抹布及手套、废机油及废油桶、废活性炭及废过滤棉经分类收集后暂存在危废间，定期交由有相应危险废物处理资质单位进行处理。

（五）完善并落实有效的环境风险防范措施，建立健全环境事故应急体系。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当依法重新报批建设项目环境影响评价文件。

根据你公司与广东优蓐化妆品有限公司共同出具的变更说明，自此批复印发之日起，广东顺德清远（英德）经济合作区管理委员会 2023 年 6 月 2 日印发的《关于广东优蓐化妆品有限公司年产化妆品 800 吨新建项目环境影响报告表的批复》（清环顺清合审〔2023〕7 号）废止。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并依法办理排污许可手续。项目建成运行后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。

2026 年 8 月 21 日

抄送：清远市生态环境局英德分局，广东优蓐化妆品有限公司，广州市碧航环保技术有限公司。

广清经济特别经济合作区广德（英德）产业园管理委员会 2026 年 8 月 21 日印发
