

清环英德审〔2024〕20号

关于英德市观音山隧道拓宽工程建设项目环境影响报告表的批复

英德市英红镇人民政府：

你府报批的《英德市观音山隧道拓宽工程建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）及相关材料收悉。经研究，批复如下：

一、英德市观音山隧道拓宽工程建设项目位于英德市英红镇境内，建设范围属于英红大道其中一段，路线总体为南北走向，北起于英红大道侨新加油站北侧，总体沿英红大道旧路往南，终

点为英红大道海螺水泥厂附近，路线全长 2.099km。起点坐标为 113° 24′ 7.601″，北纬 24° 16′ 54.441″，终点坐标为 113° 24′ 11.471″，北纬 24° 15′ 47.401″，道路等级为城市主干路，设计速度 60km/h，双向 4~8 车道。项目总投资 10868 万元，其中环保投资 1920 万元。

二、根据报告表评价结论以及技术评估报告结论，在全面落实报告表提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下，项目按照报告表所列性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从生态环境角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）严格落实水污染防治措施。项目跨越仙桥水桥梁水工程施工采取钻孔灌注桩基础加钢围堰和钢套箱法工艺，并对施工人员进行严格的管理，严禁乱撒乱抛废弃物，桥面铺装垃圾要集中堆放并运送至指定地点。施工场地设置排水沟和沉淀池，施工机械、建筑材料经雨水冲刷产生的废水经沉淀池沉淀处理后全部回用于降尘洒水。施工营地设置化粪池，将粪便污水集中收集处理后定期联系地方环卫部门定期清运。运营期定期维护雨水口，防止雨水井垃圾淤积造成雨水管堵塞、路面排水不畅。

（二）严格落实大气污染防治措施。项目施工期应切实做好大气污染防治工作，颗粒物、SO₂、NO_x无组织排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组

织排放监控点浓度限值要求，贮存易产生扬尘的物料应当密闭，不能密闭的，应当设置不低于堆放物高度的围挡，并采取有效措施防治扬尘污染。

（三）严格落实噪声污染防治措施。合理安排施工时间，确保施工噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。

（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。项目产生的危险废物统一交有资质单位处理，一般工业固体废物综合利用或委托有相应资质的单位处理处置，生活垃圾由环卫部门统一处理。

危险废物、一般工业固废在厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）以及《关于发布〈一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准〉（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告》（环境保护部公告2013年第36号）的要求。

（五）在项目施工和运营过程中，建立畅通的公众参与平台，及时解决公众合理的环境诉求。定期发布企业环境信息，并主动接受社会监督。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、本报告表经批准后，严格按照批准的内容实施建设，建设项目的性质、规模、地点、生产工艺或者环境保护措施发生重

大变动，须重新申报，经有审批权的生态环境部门审批（核）同意后方可实施。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

六、本批复仅是对项目建设的生态环境管理规定，你公司项目还应依法办理其他相关手续，确保依法依规开展建设。

清远市生态环境局

2024 年 5 月 29 日

抄送：英红镇人民政府，英德市发展和改革局、英德市自然资源局、英德市工业和信息化局、英德市交通运输局、英德市林业局，广东森信环保科技发展有限公司。

清远市生态环境局英德分局

2024 年 5 月 29 日印发

共印 6 份
